

ЗАВРШНИ РАДОВИ—НАКОН ПОЛАГАЊА КАБЛОВА

Пре зарпавања рова врши се напонско испитивање и контролише минимално растојање између каблова и друге инсталације и земљи. Најчешће грешке настају услед непрописне монтаже или при изради кабловског прибора. Крајеви кабла се обележавају **плочицама** на којима пише: **тип, број и пресек кабла, напон, година полагања и ознака трасе.**

Након тога кабловска траса се доводи у првобитно стање, асфалтирају се улице и на регулисаном терену се постављају ознаке трасе.

На графичком плану се уносе подаци као што су места укрштања са другом инсталацијом као и подаци о кабловској канализацији (место, број цеви....).

НАУЧИТИ!!!!

Ружица Годић Брдарић